

PROJEKT - CZESC POD HOSPICJUM

OBJETA OPRACOWANIEM

Rzut I PIĘTRA
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI HOSPICJUM

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 2.30 | KŁATKA SCHODOWA | 24,60m ² |
| 2.31 | ISTNIEJĄCE WYKONCZENIE KOMUNIKACJA | 63,20m ² |
| 2.32 | TARKE | 9,90m ² |
| 2.33 | POM. MYCIA CHORYCH | 9,90m ² |
| 2.34 | TERAKOTA | 9,90m ² |
| 2.35 | ANEXS KUCHENNY/ADALNA OKIENKO/OKIENKO CZĘŚĆ KAPLICY | 33,80m ² |
| 2.36 | POM. CIERPIĄCYCH CHOROBY | 3,90m ² |
| 2.37 | TARKE | 3,90m ² |
| 2.38 | POM. PORZĄDKOWE | 5,90m ² |
| 2.39 | TERAKOTA | 5,90m ² |
| 2.40 | KOMUNIKACJA | 7,60m ² |
| 2.41 | BRUDOWNIK | 12,40m ² |
| 2.42 | TERAKOTA | 12,40m ² |
| 2.43 | SKŁAD POZOSTAŁY BRUDNEJ | 4,20m ² |
| 2.44 | SKŁAD POZOSTAŁY UBRAN CZYSTYCH | 6,30m ² |
| 2.45 | TERAKOTA | 6,30m ² |
| 2.46 | POM. PROMOTIE | 7,30m ² |
| 2.47 | TERAKOTA | 7,30m ² |
| 2.48 | WC | 5,60m ² |
| 2.49 | TERAKOTA | 5,60m ² |
| 2.50 | SALA CHORYCH | 31,60m ² |
| 2.51 | TARKE | 31,60m ² |
| 2.52 | SALA CHORYCH | 34,30m ² |
| 2.53 | TARKE | 34,30m ² |
| 2.54 | WC | 5,60m ² |
| 2.55 | TERAKOTA | 5,60m ² |
| 2.56 | KOMUNIKACJA | 5,40m ² |
| 2.57 | TERAKOTA | 5,40m ² |
| 2.58 | SALA CHORYCH | 10,10m ² |
| 2.59 | TARKE | 10,10m ² |
| 2.60 | SALA CHORYCH | 9,10m ² |
| 2.61 | TARKE | 9,10m ² |
| 2.62 | WC | 5,60m ² |
| 2.63 | TERAKOTA | 5,60m ² |
| 2.64 | POM. PILEGNAREK | 12,20m ² |
| 2.65 | TARKE | 12,20m ² |
| 2.66 | DY. URKA | 6,30m ² |
| 2.67 | TARKE | 6,30m ² |
| 2.68 | KOMUNIKACJA | 3,30m ² |
| 2.69 | TARKE | 3,30m ² |
| 2.70 | ŁAZIENKA PERSONELU | 5,90m ² |
| 2.71 | TERAKOTA | 5,90m ² |
| 2.72 | POM. SOCJALNE | 14,40m ² |
| 2.73 | TARKE | 14,40m ² |
| 2.74 | POM. SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO | 4,60m ² |
| 2.75 | TARKE | 4,60m ² |
| 2.76 | GABINET PSYCHOLOGA LEKARZA | 17,70m ² |
| 2.77 | TARKE | 17,70m ² |
| RAZEM POWIERZCHNIA | | 365,10m ² |
| OBJĘTA POMIENIENIAMI HOSPICJUM | | 365,10m ² |

PRZEJSCIA INSTALACYJNE P.POZ.

NA WSZYSTKICH PRZEJŚCIACH INSTALACYJNYCH, ISTNIEJĄCYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH PRZECIĄGających PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYDZIELENIA P.POZ., ŚCIANY I STROPY NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWE PRZEJŚCIA ZGODNIE Z APROBATĄ DANEGO PRODUCENTA PRZEJŚCIA P.POZ. PRZEJŚCIA JAK I INNE ZABEZPIECZENIA P.POZ. OBJĘTEGO WYKONANIE ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ-POSTANOWIENIEM SKPSP Z KIELC. PRZEJŚCIA P.POZ. ZAMONTOWANE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO OZNAKOWAĆ W CELU ICH IDENTYFIKACJI.