

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
ZLOKALIZOWANYCH NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZPITALA SEGMENTU "C",
POŁOŻONEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 4 W OPATOWIE
NA POTRZEBY HOSPICJUM

ADRES INWESTYCJI : 27-500 Opatów, ul. Szpitalna 4, dz. nr ew. 2033/9
INWESTOR : Powiat Opatowski
ADRES INWESTORA : ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Gardian
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	11
2	ROBOTY BUDOWLANE	12	37
3	ZABUDOWA MEBLOWA	38	43
4	WYPOSAŻENIE	44	47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi o pow. do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	16,00	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych wewnętrznych	m ²		
d.1	0348-03	34,28*3,40-3*1,00*2,00	m ²	110,55	
				RAZEM	110,55
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	1,20*2,10*0,64	m ³	1,61	
				RAZEM	1,61
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	278,70	m ²	278,70	
				RAZEM	278,70
5	KNR 4-01	Zerwanie podłoża cementowego	m ²		
d.1	0804-07	poz.4	m ²	278,70	
				RAZEM	278,70
6	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	56,30	m ²	56,30	
				RAZEM	56,30
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0821-08	106,40	m ²	106,40	
				RAZEM	106,40
8	KNR AT-27	Skucie zniszczonych tynków wewnętrznych (przyjęto 10 % pow.)	m ²		
d.1	0101-03	104,44+33,50	m ²	137,94	
				RAZEM	137,94
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-04	poz.10	m ³	41,50	
				RAZEM	41,50
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09	41,50	m ³	41,50	
	0108-10			RAZEM	41,50
11	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1		poz.10	m ³	41,50	
				RAZEM	41,50
2		ROBOTY BUDOWLANE			
12	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²		
d.2	2003-06	64,22*3,40-(14*1,00*2,10+0,80*0,80)	m ²	188,31	
				RAZEM	188,31
13	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0120-02	6,12*3,40	m ²	20,81	
				RAZEM	20,81
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	0,66*3,00	m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	0,40*0,50*3,40+2*0,90*0,63*2,00	m ³	2,95	
				RAZEM	2,95
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	0,16	m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
17	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120	m		
d.2	0313-04	3*1,70	m	5,10	
				RAZEM	5,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m ²		
		335,00	m ²	335,00	
				RAZEM	335,00
19	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarkett	m ²		
		215,90	m ²	215,90	
				RAZEM	215,90
20	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.19	m ²		
			m ²	215,90	
				RAZEM	215,90
21	KNR-W 2-02 d.2 1124-06 analogia	Posadzki - cokół z tarkettu z listwą wykończającą	m		
		192,59	m	192,59	
				RAZEM	192,59
22	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		119,10	m ²	119,10	
				RAZEM	119,10
23	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą kombinowaną poz.22	m ²		
			m ²	119,10	
				RAZEM	119,10
24	KNR-W 2-02 d.2 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		25,00	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
25	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - parametry wg zestawienia stolarki (6+2+2)*0,90*2,05+(4+4+2+1+1)*1,00*2,05+(1+1)*1,15*2,05+0,95*2,05	m ²		
			m ²	49,71	
				RAZEM	49,71
26	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne - parametry wg zestawienia stolarki 1,20*2,10	m ²		
			m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
27	KNR-W 2-02 d.2 1012-03	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 0,73*1,11	m ²		
			m ²	0,81	
				RAZEM	0,81
28	KNR 2-02 d.2 1208-03 analogia	Odbojoporęcze szpitalne	m		
		57,00	m	57,00	
				RAZEM	57,00
29	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach poz.35+104,44+54,33	m ²		
			m ²	408,77	
				RAZEM	408,77
30	KNR 2-02 d.2 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach 33,50	m ²		
			m ²	33,50	
				RAZEM	33,50
31	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1505,20-poz.35	m ²		
			m ²	1 255,20	
				RAZEM	1 255,20
32	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 335,00	m ²		
			m ²	335,00	
				RAZEM	335,00
33	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.35	m ²		
			m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
34	KNR AT-27 d.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.35	m ²		
			m ²	250,00	
				RAZEM	250,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.2 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
		250,00	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
36	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłogi - ściany i sufity	m ²		
		poz.37	m ²	1 590,20	
				RAZEM	1 590,20
37	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		1505,20+335,00-poz.35	m ²	1 590,20	
				RAZEM	1 590,20
3		ZABUDOWA MEBLOWA			
38	KNR-W 2-02 d.3 1030-03 analogia	Zabudowa meblowa - blaty i szafki pod blatami - pom. przyjęcia posiłków. Wsp. R, S=2	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-02 d.3 1030-03 analogia	Zabudowa meblowa - blaty i szafki pod blatami - pom. zmywalnia. Wsp. R, S=2	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-02 d.3 1030-03 analogia	Zabudowa meblowa - szafki wiszące, blaty i szafki pod blatami - pom. aneks kuchenny. Wsp. R, S=3	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 2-02 d.3 1030-03 analogia	Zabudowa meblowa - szafki wiszące, blaty i szafki pod blatami - pom. socjalne. Wsp. R, S=3	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR-W 2-02 d.3 1030-03 analogia	Szafa przelotowa pom. przyjęcia posiłków/zmywalnia. Wsp. R=2	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
43	KNR-W 2-02 d.3 1035-04 analogia	Blat dla interesantów - dyżurka	m		
		2,50	m	2,50	
				RAZEM	2,50
4		WYPOSAŻENIE			
44	d.4 wycena indywidualna	Uchwyty - poręcze dla osób niepełnosprawnych w pom. wc i łazienkach	szt		
		25,00	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
45	d.4 wycena indywidualna	Przyściennne siedziska pod natrysk - dla osób niepełnosprawnych w pom. wc i łazienkach	szt		
		4,00	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
46	d.4 wycena indywidualna	Lustro o wym. 0,80 x 1,00 m, klejone do ściany	szt		
		5,00	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
47	d.4 wycena indywidualna	Wyposażenie - akcesoria sanitarne do pom. wc i łazienek	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00